



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN**

Kompleks Perkantoran Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kode Pos 93572

**BILL OF QUANTITY
(BOQ)**

**KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK
WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH KLASER 2
LUAS 415,98 HA**

**LOKASI :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2025

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA

Kabupaten : Kolaka Timur

Total Luas : 415,98 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A	Pekerjaan Persiapan			
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Iwoimea Jaya	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Watuwoha	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	3. Mobilisasi dan Demobilisasi Kelurahan Welala	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	4. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Inotu	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	5. Mobilisasi dan Demobilisasi Kelurahan Penanggo Jaya	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	6. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Penanggotu	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	7. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Pomborea	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	8. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Andowengga	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	9. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Taosu	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	10. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Tokai	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	11. Mobilisasi dan Demobilisasi Desa Wia-Wia	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	12. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	415,98	Ha	T.04.a.1
	13. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	176,00	m2	A.1.08.2a
	14. Pengukuran dan Pemasangan Patok	1.375,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	15. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	11,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	16. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	11,00	Ls	LA.05
B	Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian			
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	1.847.800,00	m²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	2.234.400,00	m²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	1.260,00	Btg	U.3.1.d (a)
C	Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian			
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	8.735,58	m³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	16.772,31	m³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	34.916,00	m³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	9.253,44	m³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	20.330,99	m³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	182,00	m³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	145,60	m³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	728,00	m²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	728,00	m²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	728,00	m²	3.8.10.2
D	Pekerjaan Pengolahan Lahan			
	1. Pengolahan Lahan	415,98	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Aere
Desa : Iwoimea Jaya
Luas : 19,72 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	19,72	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	65,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	106.600,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	56.500,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	95,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	414,12	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	795,11	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	2.844,80	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	881,44	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	963,82	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	23,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	18,40	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	92,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	92,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	92,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	19,72	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Aere
Desa : Watuwaha
Luas : 4,52 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	4,52	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	15,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	21.000,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	11.100,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	58,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	94,92	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	182,25	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	859,04	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	389,76	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	220,92	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	-	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	-	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	-	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	-	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	-	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	4,52	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Ladongi
Kelurahan : Welala
Luas : 21,39 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	21,39	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	71,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	106.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	110.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	98,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	449,19	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	862,44	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	1.417,92	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	328,16	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	1.045,44	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	7,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	5,60	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	28,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	28,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	28,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	21,39	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Lambandia
Desa : Inotu
Luas : 12,30 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A	Pekerjaan Persiapan			
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	12,30	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	41,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B	Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian			
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	61.200,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon $\varnothing > 5$ s.d. 15 cm	41.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon $\varnothing > 30$ s.d. 50 cm	23,00	Btg	U.3.1.d (a)
C	Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian			
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	258,30	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	495,94	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	1.776,32	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	43,68	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	601,16	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	12,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	9,60	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	48,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	48,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	48,00	m ²	3.8.10.2
D	Pekerjaan Pengolahan Lahan			
	1. Pengolahan Lahan	12,30	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Lambandia
Kelurahan : Penanggo Jaya
Luas : 135,80 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A	Pekerjaan Persiapan			
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	135,80	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	448,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B	Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian			
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	344.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon $\varnothing > 5$ s.d. 15 cm	1.010.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon $\varnothing > 30$ s.d. 50 cm	188,00	Btg	U.3.1.d (a)
C	Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian			
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	2.851,80	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	5.475,46	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	9.546,88	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	3.028,48	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	6.637,23	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	41,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	32,80	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	164,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	164,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	164,00	m ²	3.8.10.2
D	Pekerjaan Pengolahan Lahan			
	1. Pengolahan Lahan	135,80	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Lambandia
Desa : Penanggootu
Luas : 58,45 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A	Pekerjaan Persiapan			
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	58,45	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	193,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B	Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian			
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	336.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon $\phi > 5$ s.d. 15 cm	250.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon $\phi > 30$ s.d. 50 cm	288,00	Btg	U.3.1.d (a)
C	Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian			
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	1.227,45	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	2.356,70	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	2.460,64	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	535,36	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	2.856,74	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	11,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	8,80	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	44,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	44,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	44,00	m ²	3.8.10.2
D	Pekerjaan Pengolahan Lahan			
	1. Pengolahan Lahan	58,45	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Lambandia
Desa : Pomborea
Luas : 39,21 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	39,21	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	129,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	146.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	230.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	118,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	823,41	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	1.580,95	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	3.392,48	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	1.388,80	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	1.916,35	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	23,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	18,40	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	92,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	92,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	92,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	39,21	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
 Kabupaten : Kolaka Timur
 Kecamatan : Poli-Polia
 Desa : Andowengga
 Luas : 18,25 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	18,25	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	60,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	106.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	60.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	98,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	383,25	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	735,84	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	2.234,40	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	890,40	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	891,97	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	16,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	12,80	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	64,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	64,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	64,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	18,25	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Poli-Polia
Desa : Taosu
Luas : 29,98 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	29,98	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	99,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	191.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon $\varnothing > 5$ s.d. 15 cm	110.800,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon $\varnothing > 30$ s.d. 50 cm	98,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	629,58	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	1.208,79	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	3.782,24	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	776,16	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	1.465,27	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	15,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	12,00	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	60,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	60,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	60,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	29,98	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Poli-Polia
Desa : Tokai
Luas : 55,29 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	55,29	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	183,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	301.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	260.100,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	98,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	1.161,09	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	2.229,29	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	4.604,32	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	739,20	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	2.702,30	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	27,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	21,60	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	108,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	108,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	108,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	55,29	ha	

BILL OF QUANTITY

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : Kolaka Timur
Kecamatan : Poli-Polia
Desa : Wia-Wia
Luas : 21,07 ha

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE AHSP
1	2	4		
A Pekerjaan Persiapan				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Lumpsum (La.04)
	2. Stake Out Trease Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan	21,07	Ha	T.04.a.1
	3. Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja	16,00	m2	A.1.08.2a
	4. Pengukuran dan Pemasangan Patok	71,00	Bh	U.1.2.1.e.1 (a)
	5. Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek	1,00	Bh	U.1.3.f.2 (a)
	6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	Ls	LA.05
B Pekerjaan Land Clearing Lahan Pertanian				
	1. Pekerjaan Pembersihan Lahan			
	a. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Ringan	125.500,00	m ²	U.3.1.b (a)
	b. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Sedang			
	- Menebang 1 Batang Pohon Ø > 5 s.d. 15 cm	90.100,00	m ²	U.3.1.c (a)
	c. Pek. Pembersihan Lahan Vegetasi Berat			
	- Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	98,00	Btg	U.3.1.d (a)
C Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian				
	1. Pembuatan Saluran			
	a. Galian Saluran Irigasi Tersier/Drainase	442,47	m ³	A.3.02.2b.2
	b. Galian Saluran Irigasi Kwarter	849,54	m ³	A.3.02.2b.2
	c. Galian Saluran Pembuangan	1.996,96	m ³	A.3.02.2b.2
	d. Galian Saluran Intake	252,00	m ³	A.3.02.2b.2
	2. Pembuatan Galengan/Pematang Sawah	1.029,80	m ³	A.3.02.1d.2
	3. Pekerjaan Jalan Usaha Tani / Jalan Akses	-	m ³	A.3.02.1d.2b
	4. Pekerjaan Box Pembagi			
	a. Pek. Galian Tanah	7,00	m ³	1.2.1.1.1
	b. Pek. Pas. Batu Belah Camp. 1:3	5,60	m ³	2.2.2.1.4
	c. Pek. Plesteran 1:3	28,00	m ²	A.1.02.3b.18
	d. Pekerjaan Acian	28,00	m ²	A.1.02.3c
	e. Pengecatan	28,00	m ²	3.8.10.2
D Pekerjaan Pengolahan Lahan				
	1. Pengolahan Lahan	21,07	ha	